

Zmluva o dielo č. 20231001

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov.

1. Zmluvné strany.

- 1.1. **Objednávateľ:** FÉNIX, spol. s r.o. Vranov nad Topľou
Sídlo: M. R. Štefánika 187/177B, Vranov nad Topľou
Štatutárny zástupca: MUDr. Ján Šimko, konateľ spoločnosti
Mgr. Mária Štefanová, konateľka spoločnosti
JUDr. Katarína Sokol' Uhlíková, konateľka spoločnosti
IČO: 36443069
DIČ:
Bankové spojenie:
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Štefanová
E-mail: dialyzafenix@gmail.com
www.dialyzavranov.sk
Mobil: 0905 713 764
Telefón: 057/4462061

Objednávateľ zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.10007/P (ďalej „objednávateľ“).

1.2. **Zhotoviteľ: RD-SYSTÉM, s.r.o.**

Sídlo: **Rakovec nad Ondavou 7, 072 03 Rakovec nad Ondavou**
Štatutárny zástupca: **Ľubomír Ďuriško** – konateľ spoločnosti
IČO: **317 25 147**
DIČ:
IČ DPH: |
Bankové spojenie:
Kontaktná osoba: Ľubomír Ďuriško E-mail: rdsystem89@gmail.com
Mobil: +421 905 489 353
Platiteľ DPH: ÁNO

Zhotoviteľ zapísaný v Obch. registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, vložka č.7664/V (ďalej „zhotoviteľ“).

2. Predmet zmluvy.

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie zákazky „Dialyzačné centrum FÉNIX, spol. s r.o. - Prístavba“ podľa projektovej dokumentácie. **Dielo Dialyzačné centrum FÉNIX, spol. s r.o. - Prístavba** bude financované **z vlastných zdrojov objednávateľa a zo zdrojov z regionálneho finančného príspevku poskytnutého objednávateľovi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len poskytovateľ) na základe Zmluvy o poskytnutí**

regionálneho príspevku schválených ročných priorít okresu Vranov nad Topľou na rok 2023.

Podrobnejší rozsah prác je zrejmý z položkovitého rozpočtu, ktorým je stanovená zmluvná cena diela.

Zhotoviteľ prehlasuje, že položkový rozpočet je úplný a obsahuje všetky dohodnuté položky pre riadne a úplné dokončenie a odovzdanie diela.

- 2.2. Všetky zmeny predmetu diela, rozšírenie alebo zúženie prác, zámeny materiálov na zabudovanie a iné zmeny vyplývajúce z objektívnych skutočností, ktoré vzniknú v procese realizácie diela alebo na základe požiadavky objednávateľa, sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa a budú dohodnuté písomnou formou – dodatkom k zmluve o dielo.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje si zabezpečiť všetky stavebné materiály a zariadenia, ktoré použije na zhotovenie diela včas, s tým, že budú zodpovedať príslušným stavebno-technickým normám (ďalej len "STN"). Stavebné a technologické dodávky budú dodané kompletne, t.j. budú zahŕňať okrem iného všetky súvisiace stavebné práce, dopravné a iné opatrenia, všetky režijné a vedľajšie náklady, ako napr. poplatky za zábery, vykonanie skúšobnej prevádzky a všetkých úkonov, činností a skúšok, ktoré sú potrebné k vlastnému vykonaniu stavby a k následnému uvedeniu do riadnej prevádzky a užívaniu a to za podmienok stanovených touto zmluvou, projektovou dokumentáciou a pokynmi zo strany objednávateľa.
- 2.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené zmluvné dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu.
- 2.5. V prípade, že objednávateľ si bude chcieť zabezpečiť dodávku niektorých materiálov a prác vo vlastnej réžii, bude tak môcť urobiť po dohode so zhotoviteľom avšak v dostatočnom predstihu. Za tieto dodávky a práce zhotoviteľ nepreberá záruku.

3. Termín realizácie.

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli na realizácii diela v lehote do 330 dní odo dňa prevzatia staveniska. Termín dokončenia diela je stanovený ako deň, v ktorom môže dôjsť najneskôr k odovzdaniu diela objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať vykonané dielo aj pred dohodnutým termínom za podmienky, že dielo bude vykonané v súlade s dohodnutými podmienkami.
- 3.2. Prílohou tejto zmluvy bude časový harmonogram zhotovovania stavby. Tento harmonogram bude záväzný a bude slúžiť na kontrolu vykonávania diela zo strany objednávateľa.
- 3.3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu preukázateľného omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 3.4. V prípade prerušenia stavebných prác z dôvodu napr. mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok, pandemických obmedzení, vyššej moci, alebo iných skutočností, ktoré zmluvné strany v čase podpísania zmluvy nemohli predpokladať, bude termín realizácie diela predĺžený o termín adekvátny prerušeniu prác.
- 3.5. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 5 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 2 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.

4. Miesto realizácie.

- 4.1. Dielo bude realizované v obci Vranov nad Topľou na parcelách:

Kategória registra (C alebo E)	Parcela č.	Výmera v m2	Katastrálne územie	Obec	Okres	Číslo listu vlastníctva
C	1928/ 1	541	Vranov nad Topľou	Vranov nad Topľou	Vranov nad Topľou	5060
C	1928/ 4	195	Vranov nad Topľou	Vranov nad Topľou	Vranov nad Topľou	5068
C	1928/ 9	72	Vranov nad Topľou	Vranov nad Topľou	Vranov nad Topľou	6295
C	1928/10	428	Vranov nad Topľou	Vranov nad Topľou	Vranov nad Topľou	6295

5. Cena predmetu zmluvy.

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 2.1. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle cenovej ponuky, ktorá sa nebude meniť a činí:

Cena bez DPH : 322 384,62 €

DPH 20% : 64 476,92 €

Cena s DPH : 386 861,54 €

(slovom: tristoosemdesiatšesťtisícosemstošesťdesiatjeden eur 54/100.

Cena je vypočítaná v položkovitom rozpočte, ktorý je prílohou tejto zmluvy. Rozpočet je úplný a nebude sa meniť.

5.2. Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:

5.2.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.

5.2.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.

5.2.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:

- pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena
- pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
- pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:
priamy materiál
priame mzdy
Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)
Výrobná réžia zo základne 2 + 3
Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4
Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť

Zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Jednotková cena spolu:

Priamy materiál:

cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).

Priame mzdy:

Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.

Ostatné priame náklady:

Odvozy zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v časť spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nákladov:

(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV 49,25 %
- výrobná réžia PSV 48,21 %
- _____ - správna réžia HSV 37,59%
- správna réžia PSV 32,61 %
- VRN 0%
- Kompletizačná prirážka 0%
- zisk 11,40 %

5.2.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odstúpenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.

5.2.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy.

5.2.6 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.

5.2.7 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.

5.2.8 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 5.2. Navyše práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.

5.3. Zmeny a zámeny podľa bodu 5.2 a 5.2.5 nesmú mať negatívny vplyv na dohodnutý rozsah a kvalitu diela.

5.4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, poplatky, vytýčenie stavby, zariadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, porealizačné zameranie, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, kompletačná činnosť, skúšky, revízie a merania kontroly kvality prác a pod.

6. Platobné podmienky.

6.1. Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy čiastkovými mesačnými faktúrami a konečnou faktúrou podľa bodu 6.5.

6.1.1 Platby za faktúrované práce a služby budú realizované v EUR.

6.2. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávatel' zhotoviteľovi na základe čiastkových faktúr vystavených 1 x mesačne, splatnosť faktúr je 14 dní od ich doručenia objednávatel'ovi. Faktúry budú vystavené na základe skutočne preverených prác a zmluvných cien v zmysle bodov 5.1 a 5.2. Faktúry musia spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a ich prílohou bude súpis vykonaných prác v položkovom členení zodpovedajúcom priloženému položkovému rozpočtu a odsúhlasený objednávatel'om.

- 6.3. Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa zálohu na nákup stavebného materiálu. Na základe vzájomnej dohody sa záloha poskytne len na nákup stavebného železa a panelov potrebných pre realizáciu stavby a to do výšky zálohy účtovanej dodávateľom materiálu. Zálohu uhradí objednávateľ na základe zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi. Splatnosť zálohovej faktúry je 7 dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry objednávateľovi. Poskytnutá záloha bude zúčtovaná pri ukončení diela.
- 6.4. Za deň úhrady faktúry sa bude považovať deň, keď bola fakturovaná suma odpísaná z účtu objednávateľa.
- 6.5. Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po kolaudácii diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 14 dní od jej doručenia.

7. Podmienky realizácie diela a spolupôsobenie objednávateľa.

- 7.1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, pri dodržaní projektovaných parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
- 7.2. Ak by zhotoviteľ vykonával dielo prostredníctvom subdodávky, ktorí sú spôsobilí na vykonávaní týchto prác, zodpovedá za takto vykonané dielo tak ako by ho vykonával on sám.
- 7.3. Zmluvné strany sa dohodli na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré sa budú konať raz za 2 (dva) týždne v priebehu vykonávania diela. Kontrolné dni a ich zistenia sa budú zaznamenávať v stavebnom denníku.
- 7.4. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko zbavené práv tretích osôb v termíne najneskôr do 7 dní od podpísania tejto zmluvy. Stavenisko bude vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán zápis.
- 7.5. S odovzdaním staveniska objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi:
- projektovú dokumentáciu
 - stavebné povolenie
 - plochy a priestory pre umiestnenie stavebných materiálov a zariadení staveniska
 - body odberu elektrickej energie a vody pre potreby výstavby
 - prístupové komunikácie na stavbu.
- 7.6. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady označenie a dočasné oplotenie staveniska, zabezpečí udržiavanie bezpečnosti a čistoty na stavenisku, zodpovedá za uloženie a bezpečnosť materiálu a konštrukcií, za ochranu životného prostredia, požiarnej ochrany.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať predpisy BOZP a PO pri práci na stavenisku počas celej doby realizácie diela.
- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za
- (a) presné vytýčenie predmetu diela vo vzťahu k referenčným bodom a úrovniam,
 - (b) presnosť polohy, úrovne, rozmerov a vytýčenie všetkých častí diela.
- 7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za neznečisťovanie komunikácií, po ktorých presúva materiál, mechanizmy a odpad. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uplatňované tretími stranami uhradí zhotoviteľ priamo subjektu (tretej strane), ktorá si bude uplatňovať škodu z tohto titulu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 7.10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že počas zhotovovania diela nemôže žiadnym spôsobom obmedziť alebo ohroziť činnosť Dialyzačného centra FÉNIX. Za týmto účelom je povinný prijať všetky opatrenia a organizovať prácu tak, aby nedošlo k prípadnému ohrozeniu alebo obmedzeniu prevádzky Dialyzačného centra FÉNIX.
- 7.11. Objednávateľ má právo počas realizácie prác kontrolovať ich priebeh, upozorňovať na prípadné vady a

nedostatky. Priebeh tejto kontroly sa zaznamená v stavebnom denníku. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaným dielom a dielo vykonal riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote, ktorú mu poskytol za týmto účelom objednávateľ, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

- 7.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť výkon činnosti stavbyvedúceho autorizovanou osobou. Stavbyvedúci organizuje, riadi a kontroluje stavebné práce a činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku.

Stavbyvedúcim zhotoviteľa je:

Meno a priezvisko: Ľubomír Ďuriško, konateľ spoločnosti číslo oprávnenia: 09472 podkat. 10

- 7.13. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor.

7.14. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena s DPH). Túto skutočnosť zhotoviteľ preukáže pri prevzatí staveniska kópiou dokladu, ktorá potvrdzuje skutočnosť uvedenú v prvej vete. **Nepredloženie požadovaného dokladu sa bude považovať za vážne porušenie zmluvných podmienok.**

7.15 Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. Zhotoviteľ v prílohe č. 4 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

7.16 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

7.17 V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa.

8. Podmienky prevzatia a odovzdania diela.

- 8.1. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela 5 pracovných dní vopred.
- 8.2. Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok riadnym odovzdaním zhotoveného zmluvného diela objednávateľovi. O odovzdaní a prevzatí spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán písomný protokol, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 8.3. Deň podpisu odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu obidvomi zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpisania preberacieho a odovzdávajúceho protokolu je objednávateľ oprávnený užívať odovzdané dielo. Dňom odovzdania a prevzatia diela prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľovi.
- 8.4. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k vykonanému dielu zaplatením dohodnutej sumy.
- 8.5. Zhotoviteľ vykoná všetky skúšky predpísané osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predloží objednávateľovi doklad o ich vyhotovení.
- 8.6. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predloží objednávateľovi atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov a výrobkov.
- 8.7. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady (s termínom ich odstránenia), ktoré nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke.

- 8.8. Zhotoviteľ je povinný do 5 dní po odovzdaní a prevzatí diela vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia.
- 8.9. Zhotoviteľ a do dňa odovzdania diela znáša zhotoviteľ nebezpečenstvo škody na vykonávanom diele. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom podpísaním protokolu o prevzatí diela.

9. Odstúpenie od zmluvy.

- 9.1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade hrubého alebo opakovaného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za ktoré sa považuje konkurzné konanie alebo likvidácia zhotoviteľa, nedodržanie písomne určeného termínu na splnenie záväzku voči druhej strane, neplnenie dohodnutého časového harmonogramu alebo opakované neplnenie podmienok zmluvy.
- 9.2. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ preukázateľne neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v čl. 7.4 tejto zmluvy pri zhotovovaní diela a to ani v dodatočne poskytnutej lehote a nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo.
- 9.3. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, alebo odstúpenia od zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočné preukázateľné náklady vzniknuté pri realizácii diela a to po ich vzájomnom odsúhlasení.

10. Záručné podmienky.

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2. Záručná doba diela je 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela, na technologické zariadenia a zariadenia predmety podľa poskytovaných záruk jednotlivých výrobcov a dodávateľov. Záručná doba sa nevzťahuje na práce a dodávky podľa bodu 2.5.
- 10.3. Zhotoviteľ zodpovedá za zjavné vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. V prípade zistenia skrytých väd, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela je objednávateľ povinný ich oznámiť bez zbytočného odkladu zhotoviteľovi potom, čo ich zistí alebo najneskôr v dobe trvania záručnej doby písomne na adresu zhotoviteľa, popisujúc v reklamácií vadu a požadovaný spôsob jej odstránenia.
- 10.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje započatť s odstránením väd do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou. V prípade, ak by zhotoviteľ nezapočal s odstránením oprávnenej reklamácie v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený dať si túto vadu odstrániť iným subjektom na náklady zhotoviteľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 10.5. Zhotoviteľ odstrániť prípadné vady uplatnené v záručnej dobe na vlastné náklady. Od nahlásenia až po odstránenie oprávnenej reklamácie neplynie záručná doba.
- 10.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené zabudovaním nevhodných materiálov a stavebných hmôt dodaných objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich používaní trval.

11. Zmluvné pokuty.

- 11.1. V prípade nedodržania termínu ukončenia diela môže objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny diela uvedenej v článku 5.1. za každý deň omeškania.
- 11.2. V prípade, ak objednávateľ neuhradí doručení faktúru v lehote splatnosti môže zhotoviteľ uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 11.3. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v dohodnutom termíne je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- Eur za každú vadu a za každý deň omeškania s jej odstránením.
- 11.4. Povinnosť zaplatiť dojednanú zmluvnú pokutu platí aj v prípade, ak porušením jeho povinností druhému účastníkovi nevznikla škoda. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť

druhej zmluvnej strany splniť si zmluvné povinnosti, pre prípad porušenia ktorých bola zmluvná pokuta dojednaná, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

- 11.5. Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa aj náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uplatiť zmluvnú pokutu bez ohľadu na stupeň zavinenia zhotoviteľa.

12. Ostatné ustanovenia.

- 12.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 12.2. Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 12.3. Ak dohody uzavreté podľa bodu 5. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj vyhodnotenie dopadu na cenu diela. Táto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

13. DORUČOVANIE

- 13.1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou medzi zmluvnými stranami (ďalej len "Písomnosť") sa rozumie doručenie Písomnosti doporučené poštou s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu uvedenú v Čl. 1. tejto zmluvy alebo e-mailom alebo osobné doručenie príslušnou zmluvnou stranou podľa bodu 13.4. tohto Čl. Za deň doručenia
- 13.2. Písomnosti sa považuje:
- a) deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, preukázateľne odoprie doručovanú písomnosť prevziať (a to bez ohľadu na zvolený spôsob doručovania podľa bodu 13.1. tohto Čl., alebo
 - b) ak je písomnosť doručovaná zmluvnej strane prostredníctvom pošty ako obsah poštovej zásielky, aj deň, v ktorý:
 - ba) márne uplynie úložná doba určená poštou pre vyzdvihnutie si tejto poštovej zásielky, alebo
 - bb) je na tejto poštovej zásielke preukázateľne pracovníkom pošty vyznačená poznámka, že "adresát sa odsťahoval", "adresát je neznámy" alebo iná poznámka podobného významu vyznačená pracovníkom pošty
- 13.3. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán uvedené v Článku 1. tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil inú adresu určenú na doručovanie písomnosti. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie Písomnosti sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním Písomnosti.
- 13.4. Ak sa Písomnosť doručuje osobne, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa Článku 1. tejto zmluvy, ak sa na tomto mieste v čase doručenia zmluvná strana, ktorej sa písomnosť doručuje, zdržuje. V prípade doručovania Písomnosti podľa tohto bodu sa deň odoprenia prijatia doručovanej Písomnosti za prítomnosti dvoch svedkov pokladá za deň jej doručenia

Čl. 14 Záverečné ustanovenia

- 14.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

- 14.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke objednávateľa. Táto

zmluva účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.

- 14.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 14.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z ne vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.8 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
- č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
- č. 2 Harmonogram plnenia
- č. 3 –Zoznam ekvivalentných položiek (ak sa uplatňuje) – **neuplatňuje sa**
- č. 4 - Zoznam subdodávateľov s uvedením prác

Vo Vranove nad Topľou dňa: 03.10.2023

Vo Vranove n. T., dňa: 3.10.2023

Za zhotoviteľ

Za objednávateľa

Lubomír Ďuriško, konateľ spoločnosti

MUDr. Ján Šimko, konateľ spoločnosti

Mgr. Mária Štefanová, konateľka spoločnosti

Krycí list stavby

Stavba Dialyzačné centrum FÉNIX - Prístavba

Miesto:						
Ks:						
Zákazka:		Spracoval:		Dňa		3.10.2023
Odberateľ: FÉNIX, spol. s r.o. Vranov nad Topľou						
IČO:				DIČ:		
Projektant:						
IČO:				DIČ:		
Dodávateľ: RD-SYSTÉM, s. r .o.						
IČO:				DIČ:		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	47 143,48	4 431,17	51 574,65			
PSV	139 011,55	33 349,36	172 360,91	Komplet. činnosť		0,00
MONT	93 364,01	5 085,05	98 449,06	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			322 384,62	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Sťažené podmienky dopravy		0,00
Sťažené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0,00
				Spolu		0,00
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		322 384,62
				DPH 20% z	322 384,62	64 476,92
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		386 861,54
Odberateľ Dodávateľ						

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
ASR	255 953,30	0,00	0,00	0,00	0,00	255 953,30
ZTI	13 117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13 117,98
ELI	42 472,81	0,00	0,00	0,00	0,00	42 472,81
ÚK	10 840,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840,53
Celkom bez DPH	322 384,62	0,00	0,00	0,00	0,00	322 384,62
DPH 20% z	322 384,62					64 476,92
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						386 861,54

Krycí list rozpočtu

Stavba Dialyzačné centrum FÉNIX - Prístavba

Objekt ASR

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

3.10.2023

Odberateľ: FÉNIX, spol. s r.o. Vranov nad Topľou

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: RD-SYSTÉM, s. r. o.

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	46 103,37	4 431,17	50 534,54		0,00
PSV	119 572,46	29 769,44	149 341,90	Komplet. činnosť	0,00
MNT	56 076,86	0,00	56 076,86	HZS	0,00
OST					
VN					

Spolu 255 953,30 Spolu 0,00

Zariadenie staveniska 0% 0,00 Sťažené podmienky dopravy 0% 0,00

Sťažené výrobné podmienky 0% 0,00 Horské oblasti 0% 0,00

Prevádzkové vplyvy 0% 0,00 Mimostavenisková doprava 0% 0,00

Spolu 0,00

Projektant,rozpočtár

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

255 953,30

DPH 20% z

255 953,30

51 190,66

DPH 0% z

0,00

0,00

Spolu v EUR

307 143,96

Odberateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: FÉNIX, spol. s r.o. Vranov nad Topľou

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: RD-SYSTÉM, s. r. o.

Dátum: 03.10.2023

Stavba Dialyzačné centrum FÉNIX - Prístavba

Objekt ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNE PRÁCE	2 493,97	0,00	2 493,97	0,0000	50,2000			
ZÁKLADY	11 388,88	0,00	11 388,88	299,4600	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	7 049,88	0,00	7 049,88	32,5300	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY	4 551,50	3 386,68	7 938,18	110,5900	0,0000			
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	9 497,15	398,23	9 895,38	1,6800	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 782,34	646,26	7 428,60	2,9900	1,5400			
PRESUNY HMŔ	4 339,65	0,00	4 339,65	0,0000	0,0000			
Práce HSV	46 103,37	4 431,17	50 534,54	447,2600	51,7400			
Práce PSV								
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	1 086,43	71,08	1 157,51	0,1000	0,0000			
POVLAKOVÉ KRYTINY	2 921,98	1 860,99	4 782,97	0,4200	0,0000			
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCÍ	3 333,29	12 630,17	15 963,46	0,0300	0,1300			
DREVOSTAVBY	39 208,16	965,00	40 173,16	17,3900	1,5800			
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	3 175,79	0,00	3 175,79	0,0400	0,0000			
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	20 523,92	0,00	20 523,92	0,0100	0,0000			
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	26 065,24	10 456,60	36 521,84	0,4700	0,0000			
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	5 155,17	0,00	5 155,17	0,4200	0,0000			
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
PODLAHY POVLAKOVÉ	2 050,72	3 785,60	5 836,32	0,0300	0,0000			
PODLAHY SYNTETICKÉ	2 378,42	0,00	2 378,42	0,0000	0,0000			
OBKLADY KERAMICKÉ	5 490,41	0,00	5 490,41	0,0400	0,0000			
NÁTERY	3 577,91	0,00	3 577,91	0,1600	0,0000			
MALBY	4 605,02	0,00	4 605,02	0,5500	0,0000			
Práce PSV	119 572,46	29 769,44	149 341,90	19,6700	1,7100			
Montážne práce								
M-43 MONTÁŽ OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ	56 076,86	0,00	56 076,86	0,0000	0,0000			
Montážne práce	56 076,86	0,00	56 076,86	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	221 752,69	34 200,61	255 953,30	466,9300	53,4500			

Rozpočet

Odberateľ: FÉNIX, spol. s r.o. Vranov nad Topľou

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: RD-SYSTÉM, s. r.o.

Dátum: 3.10.2023

Zákazka Dialyzačné centrum FÉNIX - Prístavba

Objekt ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	106,697			0,000	0,000	0,000
2	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3	m3	4,618			0,000	0,000	0,000
3	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	111,315			0,000	0,000	0,000
4	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov	m2	33,000			0,000	0,000	0,000
5	113107112.S	Odstránenie krytu z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm	m2	209,161			0,000	0,000	50,199
6	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových	m	18,500			0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE						0,000	50,200
2		ZÁKLADY							
7	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku	m3	105,371			2,070	218,118	0,000
8	273321511.S	Betón základových dosiek, železový, tr. C 30/37, drátky 5D 65/60 BG, 30 kg/m3	m3	34,560			2,345	81,055	0,000
9	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	12,081			0,001	0,009	0,000
10	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	12,081			0,000	0,000	0,000
11	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele	t	0,277			1,020	0,282	0,000
12	273321512.S	Betón základových dosiek, železový metličkový	m3	2,466			0,000	0,000	0,000
2		ZÁKLADY						299,460	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
13	411321314.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	13,681			2,212	30,263	0,000
14	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	114,005			0,004	0,441	0,000
15	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	114,005			0,000	0,000	0,000
16	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových z ocele	t	1,799			1,017	1,829	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						32,530	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
17	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	136,600			0,081	11,059	0,000
18	564251112.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	136,600			0,324	44,238	0,000
19	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	133,600			0,405	55,297	0,000
20	596911222.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby	m2	136,600			0,000	0,000	0,000
21	592460008200.S	Dlažba betónová, hr.80 mm,	m2	141,702			0,000	0,000	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY						110,590	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
22	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	289,630			0,004	1,019	0,000
23	642945111	Osadenie ocel' zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	kus	1,000			0,438	0,438	0,000

Rozpočet Dialyzačné centrum FÉNIX - Prístavba / ASR

24	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. do 200 mm	m	25,960		0,008	0,207	0,000
25	622465411	Vonkajšia omietka stien mozaiková	m2	4,600		0,000	0,000	0,000
26	625253701	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm soklovej časti (XPS)	m2	17,880		0,000	0,000	0,000
27	632450295	Cementová samonivelizačná stierka pod PVC a laminátovú podlahu	m2	221,500		0,000	0,000	0,000
28	632452158.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 50 mm	m2	289,630		0,000	0,000	0,000
29	5624900360	Plastový parapet š. 200 mm biely s koncovkami	M	25,960		0,001	0,013	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					1,680	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
30	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné	m2	289,630		0,002	0,443	0,000
31	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1,5 m2	kus	16,000		0,000	0,000	0,000
32	968061131	Vyvesenie alebo zavesenie kovového dverného krídla do 2 m2	kus	1,000		0,000	0,000	0,000
33	968062356	Vybúranie drevených, plastových a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	25,920		0,000	0,000	1,400
34	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	1,600		0,000	0,000	0,141
35	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	64,144		0,000	0,000	0,000
36	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	64,144		0,000	0,000	0,000
37	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	256,576		0,000	0,000	0,000
38	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	65,587		0,000	0,000	0,000
39	917831512.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu	m	16,000		0,159	2,549	0,000
40	917762112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového	m	21,700		0,000	0,000	0,000
41	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,262		0,000	0,000	0,000
42	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	24,000		0,000	0,000	0,000
43	592170006700	Palisáda SEMMELROCK alebo ekvivalent mini, rozmer 115x115x400 mm, sivá	ks	141,000		0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					2,990	1,540
99		PRESUNY HMÔT						
44	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	490,911		0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					447,260	51,740
		Práce PSV						
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI						
45	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	124,222		0,000	0,000	0,000
46	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	124,222		0,001	0,067	0,000
47	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,700		0,000	0,000	0,000
48	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL alebo ekvivalent	m2	142,853		0,000	0,000	0,000
49	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,037		1,000	0,037	0,000
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI					0,100	0,000
712		POVLAKOVÉ KRYTINY						
50	712370401	Pripevnenie povlakovej krytiny z termoplastu striech plochých do 10° prikotvením	ks	570,000		0,000	0,000	0,000
51	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 10° ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy	m2	157,424		0,000	0,000	0,000
52	712470050.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou včle so zvarovaním spoju	m2	130,005		0,000	0,012	0,000
53	712373220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
54	712973620.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	m	68,164		0,000	0,003	0,000

Rozpočet Dialyzačné centrum FÉNIX - Prístavba / ASR

55	712973760.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru Z pri ukončení z HPP rš 100 mm	m	8,000		0,000	0,001	0,000
56	998712202.S	Presun f.môt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,800		0,000	0,000	0,000
57	311690001000	EJOT kotviaci materiál , TKR + teleskop HTV	ks	570,000		0,000	0,000	0,000
58	311690001000.S	Rozperný nit, hliníkový	ks	64,000		0,000	0,000	0,000
59	311970001200.S	Kotviaci prvok do trapezového plechu hr. do 0.9 mm, oceľový	ks	481,229		0,000	0,000	0,000
60	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	130,005		0,000	0,000	0,000
61	712370051	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju zvislá plocha	m2	27,419		0,000	0,000	0,000
62	283230007300	Parozábrana Foldex alebo ekvivalent, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	149,506		0,000	0,000	0,000
63	283770003700	Strešná vpusť rohová PVC- priemer 100 mm, dl. 400 mm	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
64	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	183,780		0,000	0,000	0,000
65	2833000150	FATRAFOL 810 alebo ekvivalent hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	183,780		0,002	0,404	0,000
712		POVLAKOVÉ KRYTINY					0,420	0,000
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ						
66	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne II.NP	m2	166,390		0,000	0,000	0,000
67	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	286,130		0,000	0,031	0,000
68	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve I.NP	m2	119,740		0,000	0,000	0,000
69	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400		0,000	0,000	0,000
70	713300822	Odstránenie tepelnej izolácie telies z pásov alebo fólií plôch tvarovaných	m2	52,000		0,000	0,000	0,125
71	631440023400	Doska ISOVER T-P 2 alebo ekvivalent, 20x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	173,046		0,000	0,000	0,000
72	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	114,005		0,000	0,000	0,000
73	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° doskami PIR hr.100mm rozložená v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	114,005		0,000	0,000	0,000
74	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahy	m2	329,050		0,000	0,000	0,000
75	283720008000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh	m2	124,530		0,000	0,000	0,000
76	283750004245.S	Doska PIR hr. 100 mm	m2	234,850		0,000	0,000	0,000
77	283760021300.S	Doska spádová EPS , pevnosť v tlaku 150 kPa, expandovaný spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	13,681		0,000	0,000	0,000
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ					0,030	0,130
763		DREVOSTAVBY						
78	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,500		0,000	0,000	0,000
79	763115112	Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená s tep. izoláciou	m2	449,332		0,033	15,001	0,000
80	763115222	Priečka jednoduchá s kovovou podkonštrukciou hrúbky 100 mm opláštená z každej strany sadrokartónovou doskou pre požiaru odolnosť 30 min 1 x RF 12,5 mm s izoláciou	m2	5,200		0,031	0,163	0,000
81	763135010	Kazetový podhľad (bez M.č.2.03,2.07,2.11)	m2	242,680		0,009	2,219	0,000
82	763181191	Montáž zárubní oceľových	ks	24,000		0,000	0,005	0,000
83	763119521	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t	m2	52,000		0,000	0,000	1,579
84	763126600	Predsadená SDK stena 1xRB	m2	153,654		0,000	0,000	0,000
85	763126610	Opláštenie stĺpov SDK 1xRF	m2	82,295		0,000	0,000	0,000
86	553310000100	Zárubňa kovová 800x1970 01	ks	16,000		0,000	0,000	0,000
87	553310000101	Zárubňa kovová 1000x1970 02	ks	2,000		0,000	0,000	0,000
88	553310000102	Zárubňa kovová 1100x1970 03	ks	1,000		0,000	0,000	0,000

Rozpočet Dialyzačné centrum FÉNIX - Prístavba / ASR

89	553310000103	Zárubňa kovová 600x1970 04	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
90	553310000104	Zárubňa kovová 600x1970 05	ks	4,000		0,000	0,000	0,000
91	553310000105	Zárubňa kovová 600x1970 06	ks	0,000		0,000	0,000	0,000
	763	DREVOSTAVBY					17,390	1,580
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						
92	764324420.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou zo segmentov r.š. 330 mm	m	12,000		0,003	0,034	0,000
93	764410430.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	22,550		0,000	0,010	0,000
94	764333440.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 400 mm	m	30,800		0,000	0,000	0,000
95	764352421.S	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm	m	8,000		0,000	0,000	0,000
96	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
97	764410420.S1	Oplechovanie okien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, v mieste osteniar.š. 140 mm	m	60,600		0,000	0,000	0,000
98	764421440.S1	Oplechovanie nadpražia okien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm (rš110a rš 120mm)	m	25,900		0,000	0,000	0,000
99	764454452.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 80 mm	m	5,000		0,000	0,000	0,000
100	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	8,500		0,000	0,000	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					0,040	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
101	766621081.S	Montáž okna plastového a hliníkového s pomocným U profilom r.š.170mm	m	135,938		0,000	0,014	0,000
102	766662112.S	Montáž dverového kridla	ks	18,000		0,000	0,000	0,000
103	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800		0,000	0,000	0,000
104	611410000100	Plastové okno 1800x1800 trojsklo O01	ks	12,000		0,000	0,000	0,000
105	611410000101	Plastové okno 940x600 trojsklo C02	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
106	611410000102	Plastové dvere 1240x2700 trojsklo Pd01	ks	2,000		0,000	0,000	0,000
107	611410000103	Plastové dvere 940x2700 trojsklo Pd02	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
108	611410000104	Hliníková stena 4149x3030 dvojsklo Zd01	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
109	611410000105	Hliníková stena 1500x3030 dvojsklo Zd02	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
110	611720000100	Dvere 800x1970 01	ks	12,000		0,000	0,000	0,000
111	611720000101	Dvere 1000x1970 02	ks	2,000		0,000	0,000	0,000
112	611720000102	Dvere 1100x1970 03	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
113	611720000103	Dvere 600x1970 04	ks	2,000		0,000	0,000	0,000
114	611720000104	Dvere 600x1970 05	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
115	611720000105	Dvere 800x2000 06 EI30	ks	0,000		0,000	0,000	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					0,010	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
116	767330023.S	Montáž svetlovodu	súb.	3,000		0,000	0,000	0,000
117	767392112.S	Montáž debnenia stropov plechom tvarovaným skrutkovaním ako stratené debnenie	m2	234,468		0,001	0,328	0,000
118	767397101.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky do 80 mm	m2	32,000		0,000	0,014	0,000
119	767411102.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi na OK, hrúbky nad 100 do 150 mm	m2	274,000		0,000	0,123	0,000
120	998767202.S	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,150		0,000	0,000	0,000
121	767411801.S	Demontáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi na OK, - 0,0110t	m2	131,225		0,000	0,000	0,000
122	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg 0,001t	kg	120,000		0,000	0,007	0,000
123	138310005200	Plech trapezový pozinkovaný T 50 1085x50 mm hr. 0,75 mm, MASLEN alebo ekvivalent	m2	128,957		0,000	0,000	0,000

Rozpočet Dialyzačné centrum FÉNIX - Prístavba / ASR

124	138310006800	Plech trapézový pozinkovaný T 50 1085x50 mm hr. 1,25 mm, MASLEN alebo ekvivalent	m2	128,957		0,000	0,000	0,000
125	1542101	Profil oceľový tenkostenný	t	1,150		0,000	0,000	0,000
126	611510000300.S	Svetlovod do plochej strechy	ks	3,000		0,000	0,000	0,000
127	611510002300.S	Lemovanie pre svetlovod	ks	3,000		0,000	0,000	0,000
128	611510003700.S	Nadstavbový rám	ks	3,000		0,000	0,000	0,000
129	767397202	Dodávka a montáž klamparských konštrukcií	kpl	1,000		0,000	0,000	0,000
130	767421	Montáž pomocných nosných konštrukcií z tenkostenných profilov pri oknách dverí a vnút.parapetov.	kg	1 045,149		0,000	0,000	0,000
131	553250002100	Panel sendvičový PIR S1000 hr.120mm 9007/biela	m2	105,380		0,000	0,000	0,000
132	553250002105	Panel sendvičový PIR S1000 hr.120mm 9002/biela	m2	196,020		0,000	0,000	0,000
133	553250002110	Panel sendvičový PIR S1000 hr.60mm strešný 9002/biela	m2	32,000		0,000	0,000	0,000
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,470	0,000
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ						
134	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	85,050		0,005	0,418	0,000
135	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900		0,000	0,000	0,000
136	597640006300.S	Sokel keramický, lxvxhr 298x80x9 mm	ks	296,215		0,000	0,000	0,000
137	597740000400	Dlaždice keramické	m2	93,555		0,000	0,000	0,000
138	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	85,460		0,000	0,000	0,000
771		PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ					0,420	0,000
775		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ						
139	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000		0,000	0,000	0,000
140	775550110.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	0,000		0,000	0,000	0,000
141	611980003035.S	Podlaha laminátová, hrúbka 8 mm	m2	0,000		0,000	0,000	0,000
142	611990002902,1	Lišta soklová, vxšxl 40x20x2600+spojky a rohy	m	0,000		0,000	0,000	0,000
143	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	0,000		0,000	0,000	0,000
144	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	0,000		0,000	0,000	0,000
145	283230008500	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm, AZ FLEX alebo ekvivalent	m2	0,000		0,000	0,000	0,000
775		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ					0,000	0,000
776		PODLAHY POVLAKOVÉ						
146	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC	m2	145,600		0,000	0,033	0,000
147	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,350		0,000	0,000	0,000
148	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	118,830		0,000	0,000	0,000
149	284110001800	Podlaha PVC homogénna, Primo Plus PUR, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 43, SPOLTEX alebo ekvivalent	m2	145,600		0,000	0,000	0,000
776		PODLAHY POVLAKOVÉ					0,030	0,000
777		PODLAHY SYNTETICKÉ						
150	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,700		0,000	0,000	0,000
151	777110015	Liaha elektrostaticky vodivá epoxidová podlaha	m2	30,300		0,000	0,000	0,000
777		PODLAHY SYNTETICKÉ					0,000	0,000
781		OBKLADY KERAMICKÉ						
152	781445215.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 250x330 mm	m2	113,910		0,000	0,039	0,000
153	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200		0,000	0,000	0,000
154	597740000900	Obklad keramický	m2	125,301		0,000	0,000	0,000

Rozpočet Dialyzačné centrum FÉNIX - Prístavba / ASR

781	OBKLADY KERAMICKÉ					0,040	0,000
783	NÁTERY						
155	783617100 Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej 2x lakovaním	m2	24,416			0,000	0,006
156	783812100 Nátery olejové	m2	393,440			0,000	0,157
783	NÁTERY						0,160
784	MALBY						
157	783894622 Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	1 275,620			0,000	0,421
158	784410100 Penetrovanie jednonásobné jem. nozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 275,652			0,000	0,128
784	MALBY						0,550
	Práce PSV						19,670
	Montážne práce						
943	M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ						
159	4306101 Oceľová konštrukcia skeletu viacpodlažnej občianskej a výrobnéj budovy, počet podlaží 1 a 2 (Dodávka a montáž)	kg	15 074,426			0,000	0,000
943	M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ						0,000
	Montážne práce						0,000
	Celkom v EUR				255 953,30		466,930
							53,450

Krycí list rozpočtu

Stavba Dialyzačné centrum FÉNIX - Prístavba

Objekt ZTI

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

3.10.2023

Odberateľ: FÉNIX, spol. s r.o. Vranov nad Topľou

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: RD-SYSTÉM, s. r. o.

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	939,50	0,00	939,50		0,00
PSV	9 774,49	2 403,99	12 178,48	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			13 117,98	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Stáženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	13 117,98
				DPH 20% z	13 117,98
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	15 741,58

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: FÉNIX, spol. s r.o. Vranov nad Topľou

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: RD-SYSTÉM, s. r .o.

Dátum: 03.10.2023

Stavba Dialyzačné centrum FÉNIX - Prístavba

Objekt ZTI

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	800,75	0,00	800,75	0,0000	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	138,75	0,00	138,75	5,6700	0,0000			
Práce HSV	939,50	0,00	939,50	5,6700	0,0000			
Práce PSV								
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONSTRU	549,27	64,26	613,53	0,0000	0,0000			
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	3 266,30	259,37	3 525,67	0,0900	0,0000			
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	3 924,94	470,45	4 395,39	0,1100	0,0000			
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	2 033,98	1 609,91	3 643,89	0,0700	0,0000			
Práce PSV	9 774,49	2 403,99	12 178,48	0,2800	0,0000			
Celkom v EUR	10 713,99	2 403,99	13 117,98	5,9500	0,0000			

Rozpočet

Odberteľ: FÉNIX, spol. s r.o. Vranov nad Topľou

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: RD-SYSTÉM, s. r. o.

Dátum: 3.10.2023

Zákazka Dialyzačné centrum FÉNIX - Prístavba

Objekt ZTI

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hĺbke 3 do 100 m3	M3	23,000			0,000	0,000	0,000
2	132201209	Príplatok k cenám za lepiť horniny 3	M3	23,000			0,000	0,000	0,000
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 až 4 nad 20 do 50m	M3	19,000			0,000	0,000	0,000
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládke	M3	19,000			0,000	0,000	0,000
5	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000			0,000	0,000	0,000
6	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	8,000			0,000	0,000	0,000
7	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	8,000			0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE						0,000	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
8	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	3,000			1,891	5,672	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						5,670	0,000
		Práce HSV						5,670	0,000
		Práce PSV							
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
9	713482112	Montáž trubíc z PE, hr. 10-20-30-40 mm na potrubie vodovodne	m	153,000			0,000	0,000	0,000
10	2837741559	Izolácia Trubice Tubolit alebo ekvivalent na potrubie vodovodne DN 15-40 HR. 10-20-30-40 mm	m	153,000			0,000	0,000	0,000
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ						0,000	0,000
721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
11	721171109	Potrubie z rúr PP-HT DN 100 odpadné zvislé + prípojne	m	15,000			0,002	0,024	0,000
12	721172109	Potrubie z rúr PE (PVC) DN 100 odpadné v zemi	m	1,000			0,002	0,002	0,000
13	721172112	Potrubie z rúr PE (PVC) DN 150 odpadné v zemi	m	7,000			0,004	0,025	0,000
14	721173203	Potrubie z rúr PP-HT DN 32 odpadné prípojné	m	40,000			0,000	0,013	0,000
15	721173204	Potrubie z rúr PP-HT DN 40 odpadné prípojné	m	5,000			0,001	0,005	0,000
16	721173205	Potrubie z rúr PP-HT DN 50 odpadné prípojné	m	25,000			0,001	0,016	0,000
17	721194103	Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek DN 32	ks	9,000			0,000	0,000	0,000
18	721194104	Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek DN 40	KUS	7,000			0,000	0,000	0,000
19	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek DN 50	KUS	6,000			0,000	0,000	0,000
20	721194109	Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek D 110x2,2	KUS	2,000			0,000	0,000	0,000
21	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000			0,004	0,004	0,000
22	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	M	106,000			0,000	0,000	0,000

Rozpočet Diallyzačné centrum FÉNIX - Prístavba / ZTI

23	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	M	106,000		0,000	0,000	0,000
24	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100		0,000	0,000	0,000
25	721172109.S.1	Potrúbie z rúr Gerberit- Pluvia -podtlakový systém odvodnenia strechy	kpl	1,000		0,000	0,000	0,000
26	721172110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 125x3,2 mm	m	13,000		0,000	0,000	0,000
27	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
28	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
29	5518001001	Požiarny uzáver na potr. DN 100	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
30	5518001005	Požiarny uzáver na potr. DN 40-50	ks	2,000		0,000	0,000	0,000
31	2863103000	PVC-U koleno pätkové pre kanalizačné rúry hladké 110/140	ks	3,000		0,002	0,005	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA					0,090	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD						
32	722171312	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE plastohliníkových DN 15	m	100,000		0,000	0,019	0,000
33	722171313	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE plastohliníkových DN 20	m	3,000		0,000	0,001	0,000
34	722171314	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE plastohliníkových DN 25	m	25,000		0,000	0,011	0,000
35	722172225	Potrúbie z plastových rúrok PEX - DN 25	m	25,000		0,001	0,025	0,000
36	722229101	Montáž ventilu uzatvaracieho a vypúšťacieho do DN 50	KUS	75,000		0,000	0,020	0,000
37	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	153,000		0,000	0,028	0,000
38	722290234	Piepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	153,000		0,000	0,002	0,000
39	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,750		0,000	0,000	0,000
40	5518001001	Požiarny uzáver na potr. DN 15-32	ks	6,000		0,000	0,000	0,000
41	5511116600	Ventil rohový mosadzný TE 66 DN 15 + flexi hadica DN-15-300mm	kus	18,000		0,000	0,006	0,000
42	5517400470	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2voda	ks	4,000		0,000	0,000	0,000
43	5517400530	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2s výpustom	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
44	5517400610	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1s výpustom	ks	2,000		0,000	0,000	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD					0,110	0,000
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
45	725119701	Montáž záchoda závesného - GEBERIT alebo ekvivalent	súb	2,000		0,000	0,000	0,000
46	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho dituritu so zápachovou uzávierkou na konzoly	SUB	7,000		0,002	0,016	0,000
47	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho dituritu so zápachovou uzávierkou	sub	2,000		0,002	0,005	0,000
48	725829201	Montáž batérii umývadlových, drezových, sprchových	KUS	9,000		0,000	0,001	0,000
49	725869204	Montáž zápachových uzávierok DN 40 a DN 50	KUS	16,000		0,000	0,003	0,000
50	998725202.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,300		0,000	0,000	0,000
51	725980555.1	Demontáž zariaďovacích predmetov a ich spätná montáž	hod	10,000		0,000	0,000	0,000
52	6420135530	Sanitárna keramika 60cm v uprave pre imobilných	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
53	6420136410	Sanitárna keramika umývadlo 55cm biele	ks	6,000		0,000	0,000	0,000
54	6423005458	Geberit Duofix , alt. Kombifix alebo ekvivalent pre závesné WC	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
55	6423005459	Geberit Duofix Special alebo ekvivalent pre závesné WC a opierky - v uprave pre imobilných	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
56	2861188550	Výtokové armatúry Geberit alebo ekvivalent - ovládacie tlačítko	ks	2,000		0,000	0,000	0,000
57	551442870	Batéria umývadlová stojanková pakova	kus	7,000		0,000	0,000	0,000
58	5516131101	Uzávierka záp. drezova DN 50	kus	2,000		0,000	0,000	0,000
59	5516131102	Uzávierka záp. pre dializu DN 50	kus	4,000		0,000	0,000	0,000

Rozpočet Dialyzačné centrum FÉNIX - Prístavba / ZTI

60	5514352700	Batéria drezová stojanková pakova	ks	2,000			0,001	0,002	0,000
61	5516131100	Uzávierka záp. umyvadla DN 40	kus	7,000			0,000	0,002	0,000
62	5516231900	Uzávierka zápachová pre kondenz s mechanickým uzáverom (guličkou proti prenikaniu zápachu pri vyschnutí záp. uzáveru) DN 32 mm , napr. HL 138	ks	2,000			0,000	0,000	0,000
63	5516232100	Uzávierka zápachová umývadlová HL 134 D 40,50 mm podomietková	ks	1,000			0,000	0,000	0,000
64	5523134900	Drez antikorový pre ambulancie	ks	2,000			0,007	0,015	0,000
65	6420135970	Sanitárna keramika JIKA LUKAS alebo ekvivalent závesné WC	ks	2,000			0,015	0,030	0,000
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							0,070	0,000
		Práce PSV						0,280	0,000
		Celkom v EUR				13 117,98		5,950	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Dialyzačné centrum FÉNIX - Prístavba

Objekt ELI

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

3.10.2023

Odberateľ: FÉNIX, spol. s r.o. Vranov nad Topľou

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: RD-SYSTÉM, s.r.o.

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	100,61	0,00	100,61		0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MNT	37 287,15	5 085,05	42 372,20	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			42 472,81	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Stáženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		42 472,81
			DPH 20% z	42 472,81	8 494,56
			DPH 0% z	0,00	0,00
			Spolu v EUR		50 967,37

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: FÉNIX, spol. s r.o. Vranov nad Topľou

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: RD-SYSTÉM, s. r. o.

Dátum: 03.10.2023

Stavba Dialyzačné centrum FÉNIX - Prístavba

Objekt ELI

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	100,61	0,00	100,61	0,0000	0,2000			
Práce HSV	100,61	0,00	100,61	0,0000	0,2000			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	37 287,15	5 085,05	42 372,20	0,0000	0,0000			
Montážne práce	37 287,15	5 085,05	42 372,20	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	37 387,76	5 085,05	42 472,81	0,0000	0,2000			

Rozpočet

Odberateľ: FÉNIX, spol. s r.o. Vranov nad Topľou

Projektant:

Dodávateľ: RD-SYSTÉM, s. r.o.

Zákazka Dialyzačné centrum FÉNIX - Prístavba

Objekt ELI

Spracoval:

Ks:

Dátum: 3.10.2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	971033131.S	Vybúranie otvoru priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	24,000			0,000	0,000	0,024
2	971033141.S	Vybúranie otvoru priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	5,000			0,000	0,000	0,005
3	971033531.S	Vybúranie otvorov plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	0,600			0,000	0,000	0,162
4	971036007.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stien -0,00008t	cm	60,000			0,000	0,001	0,005
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						0,000	0,200
		Práce HSV						0,000	0,200
		Montážne práce							
521		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
5	210010306.S	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks	108,000			0,000	0,000	0,000
6	210010306.S	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks	128,000			0,000	0,000	0,000
7	210010306.S	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks	12,000			0,000	0,000	0,000
8	210011302.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	ks	500,000			0,000	0,000	0,000
9	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	117,000			0,000	0,000	0,000
10	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	260,000			0,000	0,000	0,000
11	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000			0,000	0,000	0,000
12	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	20,000			0,000	0,000	0,000
13	210100005.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	10,000			0,000	0,000	0,000
14	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000			0,000	0,000	0,000
15	210110023.S	Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000			0,000	0,000	0,000
16	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	13,000			0,000	0,000	0,000
17	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	4,000			0,000	0,000	0,000
18	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	14,000			0,000	0,000	0,000
19	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7	ks	1,000			0,000	0,000	0,000
20	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	74,000			0,000	0,000	0,000
21	210193073.S	Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	2,000			0,000	0,000	0,000
22	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	65,000			0,000	0,000	0,000
23	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	9,000			0,000	0,000	0,000
24	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	28,000			0,000	0,000	0,000
25	210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03	ks	15,000			0,000	0,000	0,000
26	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	1,000			0,000	0,000	0,000
27	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000			0,000	0,000	0,000

Rozpočet Dialyzačné centrum FÉNIX - Prístavba / ELI

28	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	3,000		0,000	0,000	0,000
29	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	3,000		0,000	0,000	0,000
30	210220653.S	Svorka nerez 1.4301 spojovacia SS	ks	15,000		0,000	0,000	0,000
31	210220657.S	Svorka nerez 1.4301 skúšobná SZ	ks	3,000		0,000	0,000	0,000
32	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	56,000		0,000	0,000	0,000
33	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	1,000		0,000	0,000	0,000
34	210270801.S	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8 cm (15-22 znakov)	ks	55,000		0,000	0,000	0,000
35	210290361.S	Náhrada častí vedenia chránených vodičov Príchytka kabelová (8-17 mm)	ks	35,000		0,000	0,000	0,000
36	210290362.S	Náhrada častí vedenia chránených vodičov Príchytka kabelová (17-25 mm)	ks	50,000		0,000	0,000	0,000
37	210290365.S	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	310,000		0,000	0,000	0,000
38	210290365.S	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	174,000		0,000	0,000	0,000
39	210881055.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4	m	539,000		0,000	0,000	0,000
40	210881056.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	130,000		0,000	0,000	0,000
41	210881057.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 10	m	136,000		0,000	0,000	0,000
42	210881058.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 16	m	120,000		0,000	0,000	0,000
43	210881070.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x2,5	m	454,000		0,000	0,000	0,000
44	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	931,000		0,000	0,000	0,000
45	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	390,000		0,000	0,000	0,000
46	210881077.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x4	m	156,000		0,000	0,000	0,000
47	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	49,000		0,000	0,000	0,000
48	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	139,000		0,000	0,000	0,000
49	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	31,000		0,000	0,000	0,000
50	220511001.S	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	4,000		0,000	0,000	0,000
51	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	14,000		0,000	0,000	0,000
52	220511020.S	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	2,000		0,000	0,000	0,000
53	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	14,000		0,000	0,000	0,000
54	220511025.S	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	32,000		0,000	0,000	0,000
55	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	1 185,800		0,000	0,000	0,000
56	210193080	Patch kábel Cat 6A 1m	kus	32,000		0,000	0,000	0,000
57	210201430	Montáž parapetný žlab	kus	8,000		0,000	0,000	0,000
58	210201441	Patch kábel Cat 6A 1m montáž	kus	32,000		0,000	0,000	0,000
59	210881097	Žlab káblový Legrand 165x65	kus	8,000		0,000	0,000	0,000
60	210881103	Kryt žlabu spojovací + koncový	kus	4,000		0,000	0,000	0,000
61	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000		0,000	0,000	0,000
62	210020951.1	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže	ks	6,000		0,000	0,000	0,000
63	210101421.1	Toplom zmršťiteľné izolácia	m	10,000		0,000	0,000	0,000
64	210111606.S	Ekvipotenciálna zásuvka antibakteriálna	ks	12,000		0,000	0,000	0,000
65	210201263.S	Zapojenie LED svetidla IP54, zabudovateľné do podhľadu	ks	41,000		0,000	0,000	0,000
66	210201510.S	Zapojenie núdzového svetidla IP22, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	6,000		0,000	0,000	0,000
67	210201514.S	Zapojenie núdzového svetidla IP65, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	24,000		0,000	0,000	0,000

Rozpočet Dialyzačné centrum FÉNIX - Prístavba / ELI

68	210201953.S	Montáž svetidla zapusteného do 5 kg	ks	2,000		0,000	0,000	0,000
69	210220206.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30	ks	3,000		0,000	0,000	0,000
70	210220254.S	Svorka FeZn ôdbočováca spojovacia SR 02 (pásovina do 300mm2)	ks	24,000		0,000	0,000	0,000
71	210220265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU	ks	3,000		0,000	0,000	0,000
72	210222031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	5,000		0,000	0,000	0,000
73	210881055.1	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2,5	m	787,000		0,000	0,000	0,000
74	220511031.1	Kábel J-H(St)H 4x2x0,8 Bd	m	93,000		0,000	0,000	0,000
75	2207028	Zväzkový držiak Grip M 15, 2031 M 15 FS	ks	80,000		0,000	0,000	0,000
76	2207028	Zväzkový držiak Grip M 15, 2031 M 15 FS	ks	28,000		0,000	0,000	0,000
77	2207036	Zväzkový držiak Grip M 30, 2031 M 30 FS	ks	80,000		0,000	0,000	0,000
78	2207036	Zväzkový držiak Grip M 30, 2031 M 30 FS	ks	36,000		0,000	0,000	0,000
79	2207060	Zväzkový držiak Grip M 70, 2031 M 70 FS	ks	150,000		0,000	0,000	0,000
80	2207060	Zväzkový držiak Grip M 70, 2031 M 70 FS	ks	110,000		0,000	0,000	0,000
81	220733041.S	Montáž a inštalácia TV+SAT zásuvky	ks	4,000		0,000	0,000	0,000
82	220733051.S	Montáž a zapojenie koaxiálneho kábla uloženého pevne	m	125,000		0,000	0,000	0,000
83	311310002800.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	500,000		0,000	0,000	0,000
84	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	15,000		0,000	0,000	0,000
85	311310008530.S	Hmoždinka 12x180 rámová KPR	ks	3,000		0,000	0,000	0,000
86	341220002700.1	Kábel medený koaxiálny VCCJE 75-3,7 mm2	m	125,000		0,000	0,000	0,000
87	341230000800.S	Kábel J-H(St)H 4x2x0,8 Bd	m	93,000		0,000	0,000	0,000
88	341230001400.S	Kábel medený dátový FTP-AWG LSFROH 4x2x24 mm2	m	1 185,800		0,000	0,000	0,000
89	341610012300.1	Vodič medený bezhalogénový N2XH-J 1x2,5 mm2 RE	m	787,000		0,000	0,000	0,000
90	341610012300.S	Vodič medený bezhalogénový N2XH-J 1x4 mm2 RE	m	539,000		0,000	0,000	0,000
91	341610012400.S	Vodič medený bezhalogénový N2XH-J 1x6 mm2 RE	m	130,000		0,000	0,000	0,000
92	341610012500.S	Vodič medený bezhalogénový N2XH-J 1x10 mm2 RE	m	136,000		0,000	0,000	0,000
93	341610012600.S	Vodič medený bezhalogénový N2XH-J 1x16 mm2 RM	m	120,000		0,000	0,000	0,000
94	341610013800.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 2x2,5 mm2 RE	m	454,000		0,000	0,000	0,000
95	341610014300.1	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE B2ca s1, d1, a1	m	198,000		0,000	0,000	0,000
96	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE	m	857,000		0,000	0,000	0,000
97	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	390,000		0,000	0,000	0,000
98	341610014500.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x4 mm2 RE	m	156,000		0,000	0,000	0,000
99	341610016500.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x2,5 mm2 RE	m	49,000		0,000	0,000	0,000
100	341610017000.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x4 mm2 RE	m	139,000		0,000	0,000	0,000
101	341610017200.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x10 mm2 RE	m	31,000		0,000	0,000	0,000
102	345320004100.S	Montážna doska 2-modulová s ochranným krytom	ks	12,000		0,000	0,000	0,000
103	345330002965.S	Prepínač pre zapustenú montáž, bezšr., radenie 5, IP44 ABB	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
104	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6 ABB	ks	14,000		0,000	0,000	0,000
105	345330003530.S	Prepínač krížový polozapustený a zapustený, radenie č.7 ABB	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
106	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So ABB	ks	13,000		0,000	0,000	0,000
107	345340007925.S	Spínač jedr.opólový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP44 ABB	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
108	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5 ABB	ks	4,000		0,000	0,000	0,000

Rozpočet Dialyzačné centrum FÉNIX - Prístavba / ELI

109	345350001500.S	Kryt spínača ABB	ks	13,000		0,000	0,000	0,000
110	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	60,000		0,000	0,000	0,000
111	345350002600.S	Rámček 2-násobný vodorovný	ks	30,000		0,000	0,000	0,000
112	345350003000.S	Rámček 3-násobný vodorovný	ks	4,000		0,000	0,000	0,000
113	345350003800.S	Rámček 4-násobný vodorovný	ks	6,000		0,000	0,000	0,000
114	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	3,000		0,000	0,000	0,000
115	345410005810.S	Viečko bezhalogénové ku kruhovej krabici V 68HF HB	ks	128,000		0,000	0,000	0,000
116	345410014640	Krabica izolačná z PVC okrová KI 68 L/1 NA, Dxh 80x50 mm, KOPOS	ks	108,000		0,000	0,000	0,000
117	345410014640	Krabica izolačná z PVC okrová KI 68 L/1 NA, Dxh 80x50 mm, KOPOS	ks	128,000		0,000	0,000	0,000
118	345410014640	Krabica izolačná z PVC okrová KI 68 L/1 NA, Dxh 80x50 mm, KOPOS	ks	12,000		0,000	0,000	0,000
119	345510004500.S	Zásuvka antibakteriálna ekvipotencionálna 1-modulová, umožňujúca ochranné pospojovanie	ks	12,000		0,000	0,000	0,000
120	345610004920	Svorkovnica z PA čierna S-96 FB, šxvxh 86x86x24 mm, KOPOS	ks	128,000		0,000	0,000	0,000
121	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	3,000		0,000	0,000	0,000
122	345710005000.S	Rúrka ohybná 1220 so strednou mechanickou odolnosťou z PP, bezhalogénová samozhášavá, D 20 mm	m	1 140,000		0,000	0,000	0,000
123	345710005000.S	Rúrka ohybná 1220 so strednou mechanickou odolnosťou z PP, bezhalogénová samozhášavá, D 20 mm	m	859,000		0,000	0,000	0,000
124	345710005200.S	Rúrka ohybná 1232 so strednou mechanickou odolnosťou z PP, bezhalogénová samozhášavá, D 32 mm	m	771,000		0,000	0,000	0,000
125	345710036100.S	Príchytka káblová plastová 6700-00/18 A	ks	35,000		0,000	0,000	0,000
126	345710036200.S	Príchytka káblová plastová 6701-00/20 A	ks	50,000		0,000	0,000	0,000
127	383150000200.S	Zásuvka dátová RJ45 Cat 6 FTP	ks	2,000		0,000	0,000	0,000
128	383150002300.S	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.6	ks	14,000		0,000	0,000	0,000
129	383150009510.S	Konektor RJ45/s, beznástrojový, pre priamu montáž na inštalacné káble Cat 7A, Cat 7, Cat 6A	ks	32,000		0,000	0,000	0,000
130	384270000500.S	Zásuvka R-TV-SAT koncová	ks	4,000		0,000	0,000	0,000
131	5019345	Pásovina FeZn 30x4	kg	78,000		0,000	0,000	0,000
132	5021162	Vodič FeZn D10mm + PVC	kg	7,000		0,000	0,000	0,000
133	5218926	Dilatačný diel	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
134	5304270	Svorka skúšobná O 8–10 mm, dvojité, s prítlačnou opierkou	ks	3,000		0,000	0,000	0,000
135	5311590	Svorka k zachytávacej tyči OBO Vario O 8–10x16	ks	3,000		0,000	0,000	0,000
136	5311595	Rychlosvorka Vario 200 kA	ks	15,000		0,000	0,000	0,000
137	5312930	Křížová svorka OBO 250 VA	ks	3,000		0,000	0,000	0,000
138	5314615	Křížová svorka DIN pro ploché vodiče s vložkou	ks	24,000		0,000	0,000	0,000
139	5489511001	Výstražná tabuľka, text: Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy	ks	6,000		0,000	0,000	0,000
140	A	Svetidlo interiérové, LED vstavané 600x600mm, prizmatický kryt, elektronický LED predradník, AC 230V/50Hz, IP40/IP20, LED 36W, 4320lm, 4000K, ref. typ LEDVANCE PL PFM 600 36W 4000K	ks	6,000		0,000	0,000	0,000
141	D	Svetidlo vstavané typu downlight, LED, D=215mm, opálový kryt, elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP44, LED 30W, 3000lm, 4000K, ref. typ LEDVANCE DL IP44 DN 215 30W 840WT		4,000		0,000	0,000	0,000
142	DOZB000005	Dozbrojenie rozvádzača RZ-N - 1x prúdový chránič s nadprúdovou ochranou B16, 0,03A, 1x prúdový chránič s nadprúdovou ochranou B10, 0,03A + príslušenstvo	súb	1,000		0,000	0,000	0,000
143	DOZB000001	Dozbrojenie rozvádzača RH - 6x istič 3P s príslušenstvom	súb	1,000		0,000	0,000	0,000
144	DOZB000003	Dozbrojenie rozvádzača RA-1Z - 1x prúdový chránič s nadprúdovou ochranou B16, 0,03A, 1x prúdový chránič s nadprúdovou ochranou B10, 0,03A + príslušenstvo	súb	1,000		0,000	0,000	0,000
145	DOZB000004	Dozbrojenie rozvádzača RZ-Z - 1x prúdový chránič s nadprúdovou ochranou B10, 0,03A + príslušenstvo	súb	1,000		0,000	0,000	0,000
146	DOZB000006	Dozbrojenie rozvádzača RSK, 2x patchpanel 24xRJ45, 2x organizér a príslušenstvo	súb	1,000		0,000	0,000	0,000

Rozpočet Dialyzačné centrum FÉNIX - Prístavba / ELI

147	E	Svietidlo stropné a nástenné LED, polykarbonátový kryt, elektronický LED predradník, AC 230V/50Hz, IP65, LED 24W, 1920lm, 4000K, ref. typ LEDVANCE SF COMPACT IK10 300 24W 4000K IP65 WT	ks	29,000			0,000	0,000	0,000
148	N1	Svietidlo núdzové LED nástenné s piktogramom, verzia jednostranná, elektronický LED predradník, AC 230V/50Hz, IP54, 2W, autonómnosť 1h, ref. typ AMI IF2BWS/2W/C/1/SA/X/WH	ks	16,000			0,000	0,000	0,000
149	NB	Svietidlo núdzové LED vstavané, elektronický LED predradník, AC 230V/50Hz, IP20, 3W, 385lm, autonómnosť 1h, ref. typ AMI ILVPO/3W/C/3/SE/X/WH	ks	6,000			0,000	0,000	0,000
150	PV113	Držiak vedenia do steny OBO 113 Z-K 8-10	ks	15,000			0,000	0,000	0,000
151	PV21	Podpera vedenia na ploché strechy typ 165MBG-8, 177 30M8, 165MBG UH	ks	28,000			0,000	0,000	0,000
152	RA12	Rozvádzač RA12 - 1x48M záp. rozvodnica, 1xB25/3, 1xSPD 2, 1xC20/3, 1xB16/1, 1xC10/1, 1x inštal. relé 16A/230V 1P, 1x dig. spínacie hodiny, 5x prúd. chr. s nadprúdovou ochranou B16, 0,03A, 3x prúd. chr. s nadprúdovou ochranou B10, 0,03A + príslušenstvo	ks	1,000			0,000	0,000	0,000
153	RA1Z	Materiál na dozbrojenie rozvádzača RA-1Z - 1x prúdový chránič s nadprúdovou ochranou B16, 0,03A, 1x prúdový chránič s nadprúdovou ochranou B10, 0,03A vrátane príslušenstva	súb	1,000			0,000	0,000	0,000
154	RS21	Rozvádzač RS21 - 1x48M záp. rozvodnica, 1xB25/3, 1xSPD 2, 1xC20/3, 1xC10/1, 8x prúd. chr. s nadprúdovou ochranou B16, 0,03A, 3x prúd. chr. s nadprúdovou ochranou B10, 0,03A + príslušenstvo	ks	1,000			0,000	0,000	0,000
155	RSK	Materiál na dozbrojenie rozvádzača RSK - 2x patchpanel 24xRJ45, 2x organizér a príslušenstvo	súb	1,000			0,000	0,000	0,000
156	RZN	Dozbrojenie rozvádzača RZ-N - 1x prúdový chránič s nadprúdovou ochranou B16, 0,03A, 1x prúdový chránič s nadprúdovou ochranou B10, 0,03A vrátane príslušenstva	súb	1,000			0,000	0,000	0,000
157	RZZ	Materiál na dozbrojenie rozvádzača RZ-Z - 1x prúdový chránič s nadprúdovou ochranou B10, 0,03A vrátane príslušenstva	súb	1,000			0,000	0,000	0,000
158	UV	Signalizácia chodu UV germicídneho žiaríča, AC 230V, optická signalizačná tabuľa, LEGRAND Mosaic č 078522 (5 modul), biele LED diódy, osadiť etiketu s nápisom UV ŽIARIČ, rámik pre 5 modulov č. 078815, krabica Batibox č. 080102	ks	2,000			0,000	0,000	0,000
159	V125155	Skrutka samorezná 3,5x40mm	ks	500,000			0,000	0,000	0,000
160	XC2	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, žltá	ks	8,000			0,000	0,000	0,000
161	XC4	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, biela	ks	82,000			0,000	0,000	0,000
162	Z	Svietidlo germicídne vstavané do podhladu (raster 600x600) so senzorom pohybu, elektronický predradník, AC 230/50Hz, IP20, 36W, 5000lm, 4000K, ref. typ Beghelli P RTI M600 35 U19 C90 SK UV	ks	2,000			0,000	0,000	0,000
163	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie, ostatné skúšky	eur	1,000			0,000	0,000	0,000
164	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	1 140,000			0,000	0,000	0,000
165	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	859,000			0,000	0,000	0,000
166	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia bezhalogénová typ HFXP 32, uložená pevne	m	771,000			0,000	0,000	0,000
167	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	3,000			0,000	0,000	0,000
168	283810000400.S	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	55,000			0,000	0,000	0,000
169	354410023300.S	Zachytávacia tyč OBO 101 VL2500 + f615122	ks	3,000			0,000	0,000	0,000
170	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	3,000			0,000	0,000	0,000
171	354410054050.S	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DUU vr. 4	ks	3,000			0,000	0,000	0,000
172	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	5,000			0,000	0,000	0,000
173	354410064400.S	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	kg	4,000			0,000	0,000	0,000
174	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemiaci na zvody	ks	3,000			0,000	0,000	0,000
175	RH	Materiál na dozbrojenie rozvádzača RH - 1xC63/3, 2xC32/3, 2xC20/3, 1xC16A/3 vrátane príslušenstva	súb	1,000			0,000	0,000	0,000
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						0,000	0,000	
	Montážne práce						0,000	0,000	
	Celkom v EUR						42 472,81	0,000	0,200

Krycí list rozpočtu

Stavba Dialyzačné centrum FÉNIX - Prístavba

Objekt ÚK

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 3.10.2023

Odberateľ: FÉNIX, spol. s r.o. Vranov nad Topľou

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: RD-SYSTÉM, s. r. o.

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV					0,00
PSV	9 664,60	1 175,93	10 840,53	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			10 840,53	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimcstavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		10 840,53
			DPH 20% z	10 840,53	2 168,11
			DPH 0% z	0,00	0,00
			Spolu v EUR		13 008,64

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: FÉNIX, spol. s r.o. Vranov nad Topľou

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: RD-SYSTÉM, s. r. o.

Dátum: 03.10.2023

Stavba Dialyzačné centrum FÉNIX - Prístavba

Objekt ÚK

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce PSV								
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRU	1 311,48	0,00	1 311,48	0,0000	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	2 494,37	1 175,93	3 670,30	0,0000	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	898,05	0,00	898,05	0,0000	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	4 960,70	0,00	4 960,70	0,0300	0,0000			
Práce PSV	9 664,60	1 175,93	10 840,53	0,0300	0,0000			
Celkom v EUR	9 664,60	1 175,93	10 840,53	0,0300	0,0000			

Rozpočet

Odberteľ: FÉNIX, spol. s r.o. Vranov nad Topľou

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: RD-SYSTÉM, s. r. o.

Dátum: 3.10.2023

Zákazka Dialyzačné centrum FÉNIX - Prístavba

Objekt ÚK

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Ština
		Práce PSV							
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
1	713482111	Montáž trubíc z PE hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38	m	104,000			0,000	0,000	0,000
2	713482121	Montáž trubíc z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	39,000			0,000	0,001	0,000
3	713482131	Montáž trubíc z PE hr. 25-30 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	58,000			0,000	0,002	0,000
4	18x9DG	Izolačné trubice z PE hr. 9 mm, d = 18 mm	m	104,000			0,000	0,000	0,000
5	20x13DG	Izolačné trubice z PE hr. 13 mm, d = 20 mm	m	23,000			0,000	0,000	0,000
6	28x20DG	Izolačné trubice z PE hr. 20 mm, d = 28 mm	m	16,000			0,000	0,000	0,000
7	35x25DG	Izolačné trubice z PE hr. 25 mm, d = 35 mm	m	58,000			0,000	0,000	0,000
8	Pol35	Priplatok za vyhotovenie tvaroviek	SUB	1,000			0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ						0,000	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA							
9	733190217	Tlaková skúška potrubia	m	201,000			0,000	0,000	0,000
10	100	Herz alebo ekvivalent plastliniková rúrka PE-RT, HD 16x2 - tyč	m	104,000			0,000	0,000	0,000
11	104	Herz alebo ekvivalent tvarovka T-kus 16-16-16	ks	4,000			0,000	0,000	0,000
12	105	Herz alebo ekvivalent tvarovka T-kus 20-16-16	ks	4,000			0,000	0,000	0,000
13	110	Herz alebo ekvivalent tvarovka T-kus 32-16-26	ks	2,000			0,000	0,000	0,000
14	112	Herz alebo ekvivalent tvarovka T-kus 32-32-32	ks	2,000			0,000	0,000	0,000
15	113	Herz alebo ekvivalent tvarovka T-kus 32-20-32	ks	4,000			0,000	0,000	0,000
16	114	Herz alebo ekvivalent spojka 26x3	ks	4,000			0,000	0,000	0,000
17	115	Herz alebo ekvivalent spojka 32x3	ks	8,000			0,000	0,000	0,000
18	116	Herz alebo ekvivalent koleno 90° 16x2	ks	52,000			0,000	0,000	0,000
19	118	Herz alebo ekvivalent koleno 90° 26x3	ks	2,000			0,000	0,000	0,000
20	119	Herz alebo ekvivalent koleno 90° 32x3	ks	8,000			0,000	0,000	0,000
21	120	Herz alebo ekvivalent prechodka 16x2 - G3/4 AG vonkajší závit VK	ks	16,000			0,000	0,000	0,000
22	121	Herz alebo ekvivalent prechod 16x2 - Rp 1/2	ks	10,000			0,000	0,000	0,000
23	123	Herz alebo ekvivalent prechod 32x3 - Rp 1	ks	2,000			0,000	0,000	0,000
24	PC733.02	Kotevný materiál pre uloženie potrubí, montáž (závesy, objímky)	kpl	1,000			0,000	0,000	0,000
25	Pol34	Montáž	SUB	1,000			0,000	0,000	0,000
26	101	Herz alebo ekvivalent plastliniková rúrka PE-RT, HD 20x2 - tyč	m	23,000			0,000	0,000	0,000
27	106	Herz alebo ekvivalent tvarovka T-kus 16-20-16	ks	2,000			0,000	0,000	0,000
28	102	Herz alebo ekvivalent plastliniková rúrka PE-RT, HD 26x3 - tyč	m	16,000			0,000	0,000	0,000

Rozpočet Dialyzačné centrum FÉNIX - Prístavba / ÚK

29	103	Herz alebo ekvivalent plastliniová rúrka PE-RT, HD 32x3 - tyč	m	58,000		0,000	0,000	0,000
30	107	Herz alebo ekvivalent tvarovka T-kus 20-16-20	ks	2,000		0,000	0,000	0,000
31	108	Herz alebo ekvivalent tvarovka T-kus 26-16-20	ks	4,000		0,000	0,000	0,000
32	109	Herz alebo ekvivalent tvarovka T-kus 32-20-26	ks	2,000		0,000	0,000	0,000
33	111	Herz alebo ekvivalent tvarovka T-kus 32-16-32	ks	12,000		0,000	0,000	0,000
34	117	Herz alebo ekvivalent koleno 90° 20x2	ks	10,000		0,000	0,000	0,000
35	122	Herz alebo ekvivalent prechod 32x3 - R 1	ks	2,000		0,000	0,000	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA					0,000	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY						
36	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do DN15	ks	4,000		0,000	0,000	0,000
37	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do DN15	ks	13,000		0,000	0,000	0,000
38	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do DN25	ks	3,000		0,000	0,000	0,000
39	734223120	Montáž termostatického ventilu G 1/2	ks	5,000		0,000	0,000	0,000
40	734223208	Montáž termostatickej hlavice	ks	13,000		0,000	0,000	0,000
41	Pol3	Automatický odvzdušňovač Flamco Flexvent alebo ekvivalent DN10	ks	4,000		0,000	0,000	0,000
42	Pol4	Gulový kohút závitový PN16 DN25	ks	2,000		0,000	0,000	0,000
43	Pol5	Spätná klapka závitová DN25	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
44	1346602	Pripájací diel HERZ - 3000 alebo ekvivalent priamy (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4	ks	5,000		0,000	0,000	0,000
45	1346612	Pripájací diel HERZ - 3000 alebo ekvivalent rohový (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4	ks	3,000		0,000	0,000	0,000
46	1392401	Rohové radiátorové šrúbenie do spiatocky HERZ alebo ekvivalent RL-5 DN15	ks	5,000		0,000	0,000	0,000
47	1772467	Rohový termostatický ventil HERZ TS-90-V alebo ekvivalent DN15	ks	5,000		0,000	0,000	0,000
48	1923098	Termostatická hlavica H HERZ-Design alebo ekvivalent pre telesá VK	ks	8,000		0,000	0,000	0,000
49	1926006	Termostatická hlavica HERZ-Design alebo ekvivalent	ks	5,000		0,000	0,000	0,000
50	Pol06	Priplatok za preskúšanie pred montážou	SUB	1,000		0,000	0,000	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY					0,000	0,000
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ						
51	735158120	Tlakové skúšky telies panelových dvojradových	ks	13,000		0,000	0,000	0,000
52	735159524	Montáž vykurovacieho telesa doskového dvojradového s odvzdušnením do 2040 mm	ks	13,000		0,002	0,026	0,000
53	735411811.5	Demontáž vykurovacích telies a potrubných rozvodov	hod	16,000		0,000	0,000	0,000
54	Pol7	Odvzdušňovacia zátka pre telesá Korad alebo ekvivalent	ks	13,000		0,000	0,000	0,000
55	Pol8	Držiak pre telesá Korad alebo ekvivalent	ks	8,000		0,000	0,000	0,000
56	SK	Vykurovací skúška a hydraulické vyregulovanie systému	Nh	72,000		0,000	0,600	0,000
57	21K6/06	Oceľové panelové 21K 600/600	ks	2,000		0,000	0,000	0,000
58	21VKP10/06	Oceľové panelové 21VKP 600/1000	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
59	21VKP5/06	Oceľové panelové 21VKP 600/500	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
60	21VKP6/06	Oceľové panelové 21VKP 600/600	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
61	22K16/06	Oceľové panelové 22K 600/1600	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
62	22K18/06	Oceľové panelové 22K 600/1800	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
63	22K20/06	Oceľové panelové 22K 600/2000	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
64	22VKP10/06	Oceľové panelové 22VKP 600/1000	ks	2,000		0,000	0,000	0,000

Rozpočet Dialyzačné centrum FÉNIX - Prístavba / ÚK

65	22VKP14/06	Oceľové panelové 22VKP 600/1400	ks	2,000		0,000	0,000	0,000
66	22VKP7/06	Oceľové panelové 22VKP 600/700	ks	1,000		0,000	0,000	0,000
67	pc19	Stojanová konzola pre telesá Korad alebo ekvivalent	ks	5,000		0,000	0,000	0,000
735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ					0,030	0,000
		Práce PSV					0,030	0,000
		Celkom v EUR				10 840,53	0,030	0,000

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 20231001

HARMONOGRAM PLNENIA ZMLUVY

[illegible]

Zemné práce		X											
Vodorovné konštrukcie		X											
Izolácie tepelné						X	X						
Zdravotech. vnútorná kanalizácia		X			X	X	X						
Zdravotechnika - vnútorný vodovod					X	X	X						
Zdravotechnika - zariad. predmety											X	X	
ÚK													
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ									X	X			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA										X		X	
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY											X	X	
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ									X	X			
Odovzdanie stavby a staveniska													X

Vo Vranove nad Topľou, dňa 03.10.2023

Vo Vranove nad Topľou, dňa 3.10.2023

zhotoviteľ
Ľubomír Ďuriško, konateľ spoločnosti

objednávateľ
MUDr. Ján Šimko, konateľ spoločnosti

objednávateľ
Mgr. Mária Štefanová, konateľka spoločnosti

PRÍLOHA Č. 4 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno, adresa navrhovaného subdodávateľa, IČO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu : meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a kontakt	Predmet subdodávok	Podiel subdodávok v %
S.H.Steel s.r.o., Komenského 801/22, 06901 Snina. IČO: 47 783 567. Ina. Štefan Hreško.	Montáž oceľovej konštrukcie, montáž opláštenia	27,4
-----	-----	-----

Vo Vranove nad Topľou dňa: 03.10.2023

Vo Vranove n. T., dňa: 3. 10. 2023

Za zhotoviteľa

Za objednávateľa

.....
Lubomír Ďuriško, konateľ spoločnosti

.....
MUDr. Ján Šimko, konateľ spoločnosti

.....
Mgr. Mária Štefanová, konateľka spoločnosti

